


VOLUME 3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES





Farah

0.

Plan salles de classes ressources + sanitaires

1:100






Rampe d'accès à la salle de classe ressource


0.


Plan sanitaires+ salle de classe ressource

1:100



Ibn Tachfine


 Revêtement anti-dérapant
sur rampes





Ibn Bassam

0.


Plan sanitaires

1:100





Al Baladiya




0.

Plan sanitaires+ salle de classe ressource


1:100



Passage arrière



Sanitaires



Moad Ben Jabal

OBJET : TRAVAUX DE REAMÉNAGEMENT DES ÉCOLES CIBLEES DE SETTAT : ECOLE IBN BASSAM, ECOLE IBN TACHFINE, ECOLE FARAH, ECOLE BALADIYA ET ECOLE MOAD IBN JABAL

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

N° PRIX	DESIGNATION	Unité	Qté par ECOLE					Qté Totale	PU HT	PT HT
			IBN BASSAM	IBN TACHFINE	FARAH	AL BALADIYA	MOAD IBN JABAL			
	GROS ŒUVRES									
101	TRAVAUX DE DEPOSE, DEMOLITION, DECAPAGE OU CREATION DES OUVERTURES DANS DES OUVRAGES EN TOUTE NATURE Y COMPRIS EVACUATION VERS LA DECHARGE PUBLIQUE ET REMISE EN ETAT INTITIAL	FT	1	1	1	1	1	5,00		
102	MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE PLOMBERIE POUR LAVABO Y COMPRIS BRANCHEMENT AU RESEAU EXISTANT	FT	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00		
103	MACONNERIE EN BRIQUE CREUX DE TERRE CUITE DE 8TROUS Y COMPRIS LINTREAUX ET RAIDISSEURS	M²	0,00	1,70	0,00	3,60	0,00	5,30		
104	ENDUIT INTERIEUR EN MORTIER DE CIMENT EN DEUX COUCHES	M²	0,00	3,30	0,00	7,20	0,00	10,50		
105	AMENAGEMENT D'UNE RAMPE POUR ACCESSIBILITE DES PMR EN BETON ARME SUIVANT LES DETAILS FOURNIS PAR LE MO	U	4,00	4,00	3,00	2,00	4,00	17,00		
106	RREPRISE ET TRAITEMENT DES FISSURES	FT	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00		
	TOTAL GROS ŒUVRES									
	REVETEMENTS DE SOLS ET MURS									
201	REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTI-DERAPANT	M²	0,00	3,50	0,00	3,60	0,00	7,10		
202	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRES CERAME	M²	0,00	23,10	0,00	7,00	0,00	30,10		
203	REVETEMENT AU SOL EXTERIEUR SUR RAMPE ANTI-DERAPANT	M²	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60		
	TOTAL REVETEMENTS DE SOLS ET MURS									
	MENUISERIE BOIS-METALLIQUE – ALUMINIUM									
301	PORTES A LAMES EN BOIS	ML	0,00	3,60	0,00	2,10	0,00	5,70		
302	GARDE CORPS METALLIQUE POUR LES RAMPES Y COMPRIS PEINTURE	ML	8,00	0,00	0,00	1,50	0,00	9,50		
	TOTAL MENUISERIE BOIS-METALLIQUE – ALUMINIUM									
	ELECTRICITE									
401	PANEL A LED	FT	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00		
402	HUBLOT ETANCHE	FT	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00		
	TOTAL ELECTRICITE									
	PLOMBERIE-SANITAIRE									
501	ENSEMBLE SANITAIRE POUR PMR	FT	2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	8,00		
502	REFECTION DE LA PLOMBERIE DES WC Y COMPRIS DEPLACEMENT DES SANITAIRES AVEC ALIMENTATION ET EVACUATION LE CAS ECHEANT	FT	2,00	2,00	0,00	1,00	0,00	5,00		
503	LAVABO PMR AUTOPORTANT PERCE UN TROU 700 MM X 540 MM	FT	2,00	2,00	3,00	1,00	0,00	8,00		
504	DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE EN PVC	FT						0,00		
	TOTAL PLOMBERIE-SANITAIRE									

	PEINTURE									
601	PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS Y COMPRIS GRATTAGE DE L'EXISTANTE	FT	0,00	63,00	0,00	13,70	0,00	76,70		
602	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE EN BOIS Y COMPRIS GRATTAGE DE L'EXISTANTE	FT	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60		
	TOTAL PEINTURE									-

TABLEAU RECAPITULATIF

DESIGNATION	MONTANT
TOTAL HT_GROS-ŒUVRES	-
TOTAL HT_REVETEMENTS DE SOLS ET MURS	-
TOTAL HT_MENUISERIE BOIS-METALLIQUE – ALUMINIUM	-
TOTAL HT_ELECTRICITE	-
TOTAL HT_PLOMBERIE- SANITAIRE-PROTECTION CONTRE INCENDIE	-
TOTAL HT_PEINTURE	-
TOTAL GENERAL H.T.	-
T.V.A. (20%)	-
TOTAL GENERAL T.T.C.	-

Arrêté le présent bordereau à la somme de :