Terme de Référence

Aménagement, Rénovation et Installation d'un Système Solaire *à Oum Jniba*

1. Contexte du projet

Le programme « *Ensemble, Avançons 22-26* » en partenariat avec l'Association Oum Jniba pour les Œuvres Sociales (OSC-Santé) souhaite mettre en place un centre de soins primaire destiné à améliorer l'accès aux premiers soins et à réduire les risques liés aux urgences dans une zone enclavée (population estimée à 1 130 habitants).

2. Objet de la consultation

Sélection d'un **prestataire** pour :

- Réaliser les travaux d'aménagement et de rénovation du centre.
- Installer un système d'éclairage autonome à énergie solaire.
- Fournir et installer les éléments de signalétique, ventilation et sécurité.

3. Description technique des prestations attendues

N°	Désignation / Service	Qté	Unité	Remarques
1	Cloisonnement brique creuse 10 cm avec enduit ciment sur briques	22	m^2	Séparation local soins / toilette
2	Potager avec lavabo inox 50 cm (1x0.6x0.85 m)	1	L*l*h	Avec carrelage antidérapant 10x10 cm
3	Porte aluminium 90x210 cm	1	Unité	Entrée du centre
4	Porte blindée 90x210 cm	2	Unité	1 pour local soins, 1 pour toilettes
5	Fenêtre PVC 60x60 cm avec vitrage sécurit et grillage en tube carré	1	Unité	Pour ventilation naturelle
6	Plafond suspendu hydrofuge	32	m^2	Pour tout l'espace
7	Carrelage sol antidérapant 30x30	32	m^2	Sol entier du centre avec pente légère vers siphons
8	Enduit et peinture lavable	100	m^2	Surface murale estimée

N°	Désignation / Service	Qté	Unité	Remarques
9	Carrelage mural (hauteur 1,5 m) zones humides	20	m^2	Toilettes et local soins
10	Tableau électrique 12 circuits avec disjoncteurs différentiels	1	Unité	
11	Points lumineux LED étanches + hublot	6	Unité	3 local soins, 1 toilette, 1 salle d'attente, 1 extérieur
12	Prises 16A avec terre et obturateurs	6	Unité	4 local soins, 1 toilette, 1 salle d'attente
13	Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES)	2	Unité	1 salle de soins, 1 salle d'attente
14	Extincteur 6 kg ABC	1	Unité	
15	Panneaux solaires polycristallins (450 Wc)	2	Unité	Système autonome
16	Batteries 200Ah/12V	2	Unité	Autonomie 24 h
17	Régulateur	1	Unité	
18	Onduleur 1000VA/12V pur sinus avec switch et armoire	1	Unité	
19	Accessoires toilette	1	Unité	Distributeur de savon, miroir, porte-papier, etc.
20	Extracteurs d'air hygroréglables	2	Unité	1 local soins, 1 toilette
21	Radiateur soufflant céramique	1	Unité	Pour toilettes
22	Affichage obligatoire	1	Unité	Panneau du centre portant le nom de l'association et des partenaires
23	Signalétique et pictogrammes	3	Lot	Pictogrammes premiers secours : porte + intérieur + extérieur

4. Livrables attendus

- Étude technique d'exécution et planning des travaux.
- Réalisation complète des travaux d'aménagement.
- Installation et mise en service du système solaire.
- Documents techniques : factures, certificats de conformité, garanties.

5.Délais d'exécution

Les travaux devront être réalisés dans un délai estimatif de **15 à 20 jours ouvrables** après la notification de commencement.

6. Dépôt des offres

Les soumissionnaires intéressés sont invités à envoyer leurs offres techniques et financières à l'adresse suivante : raf3.atd@gmail.com **en copie** cpatdmidelt@gmail.com **et atdmidelt@gmail.com**

Date limite de soumission : le 13/10/2025 a minuit