



APPEL D'OFFRES N°11/2025

Du 06/01/2026

---

## Dossier d'Appel d'Offres

---

### **OBJET :**

**« TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE DOUZE (12)  
VILLAGES A LA COMMUNE DE TELOUET PROVINCE OUARZAZATE »**

La date limite de soumission des dossiers est fixée au 21/01/2026 à 23h59. Toute soumission après cette date ne sera pas prise en compte.

Pour postuler merci de mettre en objet du mail :

- Appel d'offres N°11/2025 « TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE DOUZE (12) VILLAGES A LA COMMUNE DE TELOUET PROVINCE OUARZAZATE »

## FICHE DES INSTRUCTIONS POUR LE SOUMISSIONNAIRES

<b>Projet:</b>	TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE DOUZE (12) VILLAGES A LA COMMUNE DE TELOUET PROVINCE OUARZAZATE
<b>Localité:</b>	+ Commune TELOUET : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Village Timountout.</li> <li>- Village Timrkoussine.</li> <li>- Village Aarabne</li> <li>- Village Tabougemt</li> <li>- Village Amounine</li> <li>- Village Tiouririne</li> <li>- Village Tamasst</li> <li>- Village Amergen</li> <li>- Village Tamkenssi</li> <li>- Village Adaha</li> <li>- Village imi n tizgui</li> <li>- Village Afdrik</li> </ul>
<b>Nombre de bénéficiaires:</b>	720 Familles.

Personne de contact au sein de Caritas Maroc

<b>Nom:</b>	Fayçal Nasser
<b>Fonction:</b>	Chargé logistique
<b>Adresse:</b>	526 Appt A2 RDC, Bd. Allal El Fassi, Quartier Charaf, Marrakech
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:faycal.nasser@caritasmaroc.com">faycal.nasser@caritasmaroc.com</a>

### **Soumission des offres :**

Les offres doivent être transmises par email, en forme PDF, aux adresses suivantes :

[Contact@caritasmaroc.com](mailto:Contact@caritasmaroc.com) et [faycal.nasser@caritasmaroc.com](mailto:faycal.nasser@caritasmaroc.com) au plus tard le **21/1/2026 à 23h59**.

### **Document à joindre.**

- Dossier d'Appel d'Offres (DAO) cacheté signé en toutes les pages
- Déclaration sur l'honneur cachetée signée.
- Planning prévisionnel du projet.
- Devis estimatifs de prix cacheté signé.
- Registre de commerce modèle J et les statuts de l'entreprise.
- Attestations des références de l'entreprise, au moins une attestation de même nature des travaux et du budget.
- Attestation de régularité de CNSS (situation régulière des déclarations) récente qui ne dépasse pas 3 mois
- Demande d'attestation de régularité fiscale récente qui ne dépasse pas 3 mois

## CHAPITRE I

### CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

#### **ARTICLE 01: OBJET DU MARCHE**

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de :

**« TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE DOUZE (12) VILLAGES A LA COMMUNE DE TELOUET PROVINCE OUARZAZATE »**

Ces travaux seront exécutés, conformément aux pièces écrites du présent dossier, pour le compte du CARITAS MAROC. Représenté par Monsieur le Secrétaire général de Caritas Maroc.

Le présent DAO a pour objet de définir l'ensemble des prescriptions et règles administratives, financières et d'ordre juridique qui régissent les rapports entre les intervenants et qui concourent à la réalisation des travaux de construction de l'opération projetée.

#### **ARTICLE 02: DIVISION PAR LOTS**

Les travaux du présent lot seront traités en lot unique tous corps d'état,

#### **ARTICLE 03: DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX**

Le projet comprend :

- FORAGE ET EQUIPEMENT DE PUIT.

#### **ARTICLE 04: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE**

Les pièces constitutives du marché comprennent :

1. Le présent dossier d'Appel Offres.
2. Contrat de travaux
3. Le Bordereau des prix - Détail estimatif.
4. Les plans et détails.
5. Tout autre document mentionné comme pièce constitutive dans le présent marché.

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus.

Par le fait même de la signature des documents, l'entrepreneur est réputé avoir lu et accepté les conditions et clauses prévues au présent DAO ainsi que celles prévues par les autres pièces rendues contractuelles par ce même document.

#### **ARTICLE 05: PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE**

Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent :

- Les ordres de service ;
- Les avenants éventuels ;

#### **ARTICLE 06: REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX**

##### **- Textes de portée générale :**

Conformément aux engagements de l'association en matière de qualité, de sécurité et de reconstruction durable, les travaux seront exécutés dans le strict respect des normes techniques marocaines en vigueur, notamment :

- **Le Règlement de Construction Parasismique (RPS 2011), applicable aux bâtiments situés en zones sismiques ;**
- **Les normes marocaines relatives au béton armé, aux fondations et aux ouvrages de gros œuvre, notamment celles dérivées des normes françaises (anciennement appelées DTU) adaptées au contexte marocain ;**
- **Les Normes Marocaines NM 10.1.008 à NM 10.1.015, couvrant les exigences techniques relatives au béton armé, à la formulation, à la mise en œuvre et aux essais de contrôle.**

#### **ARTICLE 07: DÉLAI D'EXÉCUTION- PENALITES DE RETARD - AMENDES**

##### **- Délai d'exécution**

Le délai global d'exécution de la totalité des travaux et fournitures relatifs au présent marché, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux est fixé à **TROIS - (3 MOIS)**.

Ce délai commencera à courir à compter de la date qui sera précisée sur l'ordre de service de commencer les travaux adressés par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur. Il comprend les jours chômés et fériés légaux.

Ce délai est absolument impératif. Il est dès à présent précisé qu'il ne pourra être procédé à aucune modification de planning pour quelque cause que ce soit, à l'exception du cas de force majeure et des intempéries visé à l'article 47 du CCAG-T. L'appréciation des intempéries et leur délai seront constatés et notifiés par le maître d'ouvrage.

Si le dernier jour du délai est un jour déclaré férié ou chômé, le délai sera prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

##### **- Demande de prolongation de délai**

Toute prolongation de délai pour cas de force majeure ne pourra être accordée par Caritas Maroc sans une demande expresse de l'entrepreneur, formulée par lettre recommandée

adressée au maître d'ouvrage dans un délai de sept (7) jours, au plus, après l'évènement motivant la demande de prolongation.

Toutes les justifications nécessaires permettant au maître d'ouvrage de reconnaître le bien fondé des difficultés imprévues motivant le retard, doivent être jointes à cette demande.

#### **- Pénalités de retard**

En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche par laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé il est appliqué des pénalités pour retard.

Cette pénalité est fixe à **(1/1000) un pour mille** du montant initial du marché ou éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus par journée calendaires de retard et sans mise en demeure préalable, le montant des pénalités est plafonné à 8% du montant du marché éventuellement modifié et complété par les avenants.

#### **- Amendes pour défaut de nettoyage**

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'entrepreneur devra procéder à ses frais au dégagement, au nettoyage et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition pour l'exécution des travaux.

L'entrepreneur dispose d'un délai de **Trente (30) jours** à compter de la réception provisoire, pour assurer le nettoyage et la remise en état des emplacements mis à sa disposition. Passé ce délai, et

En plus des mesures prévues l'entrepreneur sera passible d'une pénalité fixée à Mille dirhams (1000) par jour de retard. Cette pénalité n'est pas récupérable après exécution du nettoyage.

### **ARTICLE 08: COMMUNICATIONS**

L'entrepreneur adresse au maître d'ouvrage un document écrit, il doit dans le délai imparti, s'il en est prévu un, soit le déposer contre récépissé auprès du destinataire, soit le lui faire parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception. La date du récépissé ou de l'accusé de réception fait foi en matière de délai.

Le marché et ses avenants sont soumis à des contrôles et audits, l'entrepreneur est tenu de mettre à la disposition des personnes chargées desdits contrôles ou audits tout document ou renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission.

Les documents ou renseignements dont il s'agit doivent se rapporter exclusivement au marché et avenants objet du contrôle ou audit.

### **ARTICLE 09: ORDRES DE SERVICE**

Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maître d'ouvrage et sont datés, numérotés et enregistrés. Ils seront établis en 2 exemplaires et notifiés à l'entrepreneur ; celui-ci renverra

immédiatement au maître d'ouvrage l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l'a reçu.

L'entrepreneur doit se conformer strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés.

L'entrepreneur se conformera aux changements qui lui sont prescrits pendant l'exécution du marché, mais seulement lorsque le maître d'ouvrage les ordonne par ordre de service et sous sa responsabilité. Il ne lui est tenu compte de ces changements qu'autant qu'il justifie de cet ordre de service.

Les notifications peuvent être faites par courrier porté contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l'entrepreneur refuse de recevoir notification des ordres de service, il est dressé un procès-verbal de carence par le maître d'ouvrage.

En cas de groupement d'entreprises, les notifications sont faites au mandataire qui a, seul, qualité pour présenter des réserves au nom du groupement.

Lorsque l'entrepreneur estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations de son marché, il doit, sous peine de forclusion, en présenter l'observation écrite et motivée au maître d'ouvrage dans un délai de **quinze (15) jours** à compter de la date de notification de cet ordre de service. La réclamation ne suspend pas l'exécution de l'ordre de service à moins qu'il en soit ordonné autrement par le maître d'ouvrage.

#### **ARTICLE 10: PIECES A DÉLIVRER A L'ENTREPRENEUR - NANTISSEMENT**

##### **- Pièces à délivrer à l'entrepreneur**

Aussitôt après l'approbation du marché, le maître d'ouvrage remet gratuitement à l'entrepreneur, un exemplaire vérifié et certifié conforme du DAO et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché.

#### **ARTICLE 11: CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE**

##### **- Cautionnements**

Aucune caution provisoire ou définitive sera applicable dans ce marché.

#### **ARTICLE 12: PIECES A FOURNIR - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES DE LAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE**

##### **- Pièces à fournir**

- Dossier d'Appel d'Offres (DAO) cacheté signé en toutes les pages
- Déclaration sur l'honneur cachetée signée.
- Planning prévisionnel du projet.
- Devis estimatifs de prix cacheté signé.

- Registre de commerce modèle J et les statuts de l'entreprise.
- Attestations des références de l'entreprise, au moins une attestation de même nature des travaux et du budget.
- Attestation de régularité de CNSS (situation régulière des déclarations) récente qui ne dépasse pas 3 mois
- Demande d'attestation de régularité fiscale récente qui ne dépasse pas 3 mois

**- Délai de validité des offres :**

Si, dans ce délai, la commission de l'appel d'offres estime n'être pas en mesure d'exercer son choix, le maître d'ouvrage peut proposer, par lettre recommandée avec accusé de réception, de porter ce délai à **90 jours**. Seuls les soumissionnaires qui ont donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage restent engagés pendant ce nouveau délai.

**ARTICLE 13: CONNAISSANCE DES LIEUX**

Les concurrents, participants au présent appel d'offres sont censés :

- Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l'emplacement des constructions, des accès, des alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter au cours des travaux pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.
- Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux ;
- Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestation ;
- Avoir fait tout calcul et tout détail ;
- N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature à donner lieu à discussion.

**ARTICLE 14: DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR**

A défaut par l'Entrepreneur en ne faisant élection de domicile à proximité des travaux, toutes notifications relatives à l'entreprise lui seront valablement faites à l'adresse mentionnée dans le contrat de travaux

**ARTICLE 15: PRÉSENCE DE L'ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX CHOIX DES COLLABORATEURS DE L'ENTREPRENEUR**

**- Présence de l'entrepreneur sur les lieux des travaux**

Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur doit être présent en permanence sur le lieu d'exécution des travaux ou se faire représenter par un agent dûment agréé par le maître d'ouvrage, muni des pouvoirs nécessaires, de manière qu'aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue en raison de son absence.

La demande écrite présentée par l'entrepreneur, en vue de l'agrément d'un représentant, doit fournir toutes références utiles concernant cet agent et faire connaître exactement l'étendue des

pouvoirs qui lui sont accordés par l'entrepreneur au point de vue tant de la conduite des travaux que du règlement des comptes.

L'entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées pour se rendre soit dans les bureaux du maître d'ouvrage soit sur le chantier, toutes les fois qu'il en est requis. Des procès-verbaux écrits doivent être produits à l'issue de réunions ou de visites de chantier, effectués en présence de l'entrepreneur.

#### **- Choix des collaborateurs de l'entrepreneur**

L'entrepreneur ne peut prendre pour collaborateurs que des personnes qualifiées pour l'exécution des travaux.

Le maître d'ouvrage a le droit d'exiger de l'entrepreneur le changement de ses collaborateurs pour incapacité professionnelle ou défaut de probité. L'entrepreneur demeure responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par ses collaborateurs dans l'exécution des travaux.

#### **ARTICLE 16: MAIN D'ŒUVRE**

Pour le recrutement et le paiement des ouvriers, l'immigration au Maroc et l'application de la législation et de la réglementation sociales et du travail au personnel de l'entrepreneur, celui-ci est tenu de respecter les prescriptions des articles 22, 23 et 25 du CCAG-T.

#### **ARTICLE 17: MATERIEL DE L'ENTREPRENEUR**

Le matériel de l'entrepreneur affecté à l'exécution des travaux conformément à ses engagements ne peut être retiré du chantier. Toutefois, lorsque l'entrepreneur désire retirer une partie du matériel avant l'achèvement des travaux auxquels il est destiné, il ne peut le faire qu'avec l'accord écrit préalable du maître d'ouvrage.

Cet accord ne dégage pas l'entrepreneur de ses engagements et des conséquences découlant de ce retrait.

#### **ARTICLE 18: ASSURANCES ET RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR**

Avant tout commencement des travaux et conformément aux dispositions l'entrepreneur sera tenu de produire des copies de polices d'assurances d'une compagnie d'assurance autorisée à pratiquer au Maroc attestant que l'entrepreneur assure l'ensemble de son personnel ces véhicules et les tiers contre les risques prévus par la législation en vigueur sur les accidents, ainsi que tous les risques découlant de son activité.



### **ARTICLE 19: CESSION DU MARCHE**

La cession du marché est interdite sauf dans les cas de cession de la totalité ou d'une partie du patrimoine de l'entreprise titulaire à l'occasion d'une fusion ou d'une scission. Dans ces cas le marché ne peut être cédé que sur autorisation expresse de l'autorité compétente. Sur la base de cette autorisation, un avenant doit être conclu.

### **ARTICLE 20: ORGANISATION DE POLICE DES CHANTIER**

L'entrepreneur doit reconnaître les emplacements réservés au chantier ainsi que les moyens d'accès et tous les règlements auxquels il doit se conformer pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur est tenu de respecter tous les règlements et consignes des autorités concernées du lieu où sont effectués les travaux et de se conformer aux ordres qui sont donnés par le maître d'ouvrage pour la police des chantiers.

Il assure, à ses frais, l'exécution des mesures de police ou autres qui sont ou seront prescrites par les autorités concernées.

L'entrepreneur est responsable de tous dommages résultants, pour les propriétés publiques ou particulières, du mode d'organisation et de fonctionnement de son chantier. Dans le cas d'accident, comme dans celui de dommages, la surveillance des agents du maître d'ouvrage ne le décharge en rien de cette responsabilité. Il n'aura en aucun cas de recours contre le maître d'ouvrage ou ses agents.

### **ARTICLE 21: ORGANISATION ET INSTALLATION DU CHANTIER** **PREPARATION ET COMMENCEMENT DES TRAVAUX**

#### **- Organisation du chantier**

L'entrepreneur assurera l'organisation du chantier pour permettre à tout moment le déroulement des travaux dans les meilleures conditions de sécurité et d'hygiène.

**Il est strictement interdit** à l'entrepreneur d'utiliser les espaces à aménagés pour ses besoins propres, tels que dépôts, magasins, bureaux, réfectoires, dortoirs, etc. Toutes les installations provisoires seront démolies et enlevées en fin de chantier, ainsi que les aires de stockage et de fabrication, et aux endroits qui seront désignés par le maître d'ouvrage.

#### **- Installations de chantier**

Dès réception de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra prévoir la signalisation temporaire du chantier selon les propositions de l'entreprise et approbation du maître d'ouvrage

L'entrepreneur devra tenir en permanence, à la disposition de la maîtrise de chantier, DAO, ainsi qu'un cahier Trifold ou seront consignées toutes les remarques et établis les procès-verbaux des réunions de chantier.

- Les amenées provisoires d'eau et d'électricité pour les besoins du chantier,
- Mise en place d'un Panneaux de chantier. Panneau d'environ 5 m<sup>2</sup> avec ossature métallique sur socle en béton et impression sur toile plastifiée avec vue en 3D du projet et mentionnant la désignation de l'ouvrage, la date de commencement des travaux et celle prévue pour leur achèvement, et les noms et adresses du maître d'ouvrage de l'architecte des BET et des entreprises. L'entrepreneur aura également à sa charge les frais pour l'impression de ces panneaux.
- Démontage de toutes les installations provisoires en fin de chantier.

#### **- Préparation des travaux**

Le maître d'ouvrage délivrera à l'entrepreneur, suite à sa demande, les pièces administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché.

Le maître d'ouvrage peut également lui apporter son concours pour l'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin notamment pour disposer des emplacements nécessaires à ses installations de chantier et dépôts de déblais.

Les lieux des travaux sont mis gratuitement à la disposition de l'entrepreneur avant tout commencement des travaux. L'entrepreneur se procure à ses frais et risques les terrains dont il peut avoir besoin pour l'installation de ses chantiers dans la mesure où les lieux de travaux que le maître d'ouvrage a mis à sa disposition ne sont pas suffisants.

#### **- Commencement des travaux**

Le commencement des travaux interviendra sur ordre de service du maître d'ouvrage, lequel devra être notifié dans un délai maximum de dix (10) jours suivant la date de notification de l'approbation du marché.

L'entrepreneur est tenu de commencer les travaux immédiatement après la notification de cet ordre de service, sans délai.

Si l'ordre de service notifiant l'approbation du marché prescrit également le commencement des travaux, le délai contractuel d'exécution commencera à courir à partir de la date de ladite notification, sans délai supplémentaire.

### **ARTICLE 22: ORIGINE, QUALITÉ ET MISE EN OEUVRE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS**

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions relatives à l'origine, la qualité et la mise en œuvre des matériaux et produits.

L'entrepreneur est tenu d'employer les espèces et qualités de matériaux, matériel et fournitures, prescrites dans le devis descriptif. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux.

Dans tous les cas ou les mots "similaire" ou "équivalent" sont employés dans le devis descriptif, l'entrepreneur doit soumettre le produit à substituer et le nom du fabricant au maître d'ouvrage qui appréciera s'il y a équivalence ou similitude. La fourniture de ces échantillons et les frais d'essais éventuels sont à la charge de l'entrepreneur.

### **ARTICLE 23: AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX**

Si la cessation ou l'ajournement des travaux venaient à être prescrite par ordre de service, sur décision du maître d'ouvrage, il sera fait application des dispositions prévues dans la loi.

### **ARTICLE 24: RÉSILIATION - CONTENTIEUX**

#### **- Résiliation**

Dans le cas ou l'entrepreneur ferait preuve d'une activité insuffisante ou en cas de non-exécution d'une des clauses du présent marché, le Maître d'ouvrage le mettra en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne doit pas être inférieur à quinze (15) jours.

A l'expiration de ce délai, et si la clause qui a provoqué la mise en demeure persiste, le marché sera résilié de plein droit sans indemnité pour l'entrepreneur.

#### **- Contentieux**

Toutes les contestations se rapportant au présent marché, et qui ne peuvent être réglées par voie amiable, seront soumises aux tribunaux compétents.

### **ARTICLE 25: MODE DE RÈGLEMENT DES OUVRAGES**

#### **- Base de règlement des comptes**

Les décomptes seront établis selon la méthode du mètre après exécution en appliquant aux quantités d'ouvrages réellement exécutées et régulièrement constatées, les prix unitaires du bordereau des prix.

Pour l'établissement des décomptes, l'entrepreneur est tenu de fournir au maître d'ouvrage les attachements décrivant les travaux réalisés et indiquant les quantités exécutées, le montant total à payer ainsi que tous les éléments nécessaires à la détermination de ce montant.

Les paiements seront effectués par le maître d'ouvrage (Caritas Maroc) selon les modalités suivantes :

- Des situations mensuelles ou selon l'avancement constaté des travaux (après vérification sur site par le maître d'ouvrage et procès-verbal.

10 % en retenue de garantie, sera prélevée sur chaque acompte objet du présent marché et libérable après la réception des travaux.

### **ARTICLE 26: RECEPTIONS ET GARANTIES**

#### **- Réception provisoire**

Les ouvrages ne seront réceptionnés qu'après avoir subi, aux frais de l'entrepreneur, les contrôles de conformité des travaux avec l'ensemble des obligations du marché et, en particulier, avec les spécifications techniques.

Si une réception provisoire partielle est prononcée pour la prise de possession par le maître d'ouvrage d'une partie des ouvrages, c'est la dernière réception partielle qui tiendra lieu de réception provisoire des travaux.

L'entrepreneur a l'obligation d'aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception,

#### **- Garanties contractuelles**

Le délai de garantie est égal à la durée comprise entre la réception provisoire et la réception définitive

#### **- Réception définitive**

Après expiration du délai de garantie, fixé à 1 (Un) Mois à compter de la date du procès-verbal de la réception provisoire.

#### **- Responsabilité de l'entrepreneur après la réception définitive**

A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception des risques liés à la responsabilité décennale de l'entrepreneur.

### **ARTICLE 27: COORDINATION - MAÎTRISE DE CHANTIER**

Les intervenants dans le présent marché sont :

- Le secrétaire général de Caritas Maroc
- Le superviseur technique (WASH ET ABRIS)
- La responsable de programme
- Le chargé logistique
- La chargée financière.
- Les autorités locales.

### **ARTICLE 28: RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE**

Nonobstant les plans qui lui sont remis et la surveillance de la maîtrise de chantier, l'entrepreneur reste responsable de ses ouvrages, de leur tenue, et de leur bon fonctionnement. Réputé homme de l'art, l'entrepreneur peut élever des objections sur les pièces et les plans qui lui sont remis, et dans lesquels il constaterait une erreur quelconque. Dans le cas contraire, il est réputé avoir la responsabilité de l'ouvrage.

**ARTICLE 29: VALIDITE DU MARCHE**

Le présent marché, ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'après visa du maître d'ouvrage

**ARTICLE 30: RESILIATION**

Dans le cas où l'entrepreneur ferait preuve d'une activité insuffisante ou en cas de non-exécution d'une des clauses du présent marché, le Maître d'ouvrage le mettra en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne doit pas être inférieur à quinze (15) jours.

**ARTICLE 31: CAS DE FORCE MAJEURE**

Conformément aux prescriptions de l'article 47 du CCAG-Travaux notamment son paragraphe 2,

Les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis Comme suit

- La neige 70 cm
- La pluie : 60 mm
- Le vent : 70 kms/h
- Le séisme : 5 degrés sur l'échelle de Richter

**ARTICLE 32: SOUS TRAITANCE**

Le titulaire peut recourir à la sous-traitance sous conditions :

- Autorisation écrite de Caritas Maroc,
- Communication préalable des sous-traitants (identité, spécialité, références),
- Responsabilité pleine et entière du titulaire sur la qualité, la sécurité et les assurances

## **CHAPITRE II**

### **CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES**

**A – GENERALITES****ARTICLE 01: – PRESTATION GENERALE DE L'ENTREPRISE**

Pour l'ensemble des ouvrages prévus, la prestation comprend :

- La présentation d'échantillons et de prototypes
- La mise en œuvre complète des ouvrages
- Les fixations de toutes natures, les scellements et calfeutrements ciment si nécessaire
- Les protections primaires et les traitements de finition

- Les protections de chantier
- Les aménagements spécifiques de chantier nécessaires à l'exécution des travaux (stockage des matériaux, moyens de montage, protections, etc.)
- Les nettoyages de tous ouvrages réalisés avant la réception ; dallages, vitrages, etc.
- D'une manière générale, les ouvrages seront livrés complets et finis et ne nécessiteront l'intervention d'aucune autre entreprise.

## **ARTICLE 02: – COORDINATION AVEC LES AUTRES INTERVENANTS**

L'entrepreneur établira les détails d'exécution nécessaires à la réalisation de ses ouvrages et participera à la coordination technique avec les autres entreprises éventuellement concernées dans l'exécution de ce projet.

Il devra fournir tous les renseignements concernant ses propres travaux afin que tous les autres ouvrages soient étudiés et exécutés en fonction de ceux qu'il réalisera et en harmonie avec eux. Ces mises au point qui ont pour but d'obtenir une réalisation conforme aux normes en vigueur ne peuvent en aucun cas donner lieu à un supplément au prix unitaire de chaque ouvrage, l'entrepreneur étant réputé en avoir prévu l'incidence dans son offre.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions afin de respecter les règlements, propres au bâtiment, tant pour les matériaux utilisés que pour leur mise en œuvre.

## **ARTICLE 03: – CONFORMITE DES FOURNITURES ET TRAVAUX**

### **– Normes**

"Tous les travaux devront être exécutés conformément aux normes techniques marocaines en vigueur (RPS 2011, DTU, NM...), et dans le respect des règles de l'art, entendues comme l'ensemble des pratiques professionnelles éprouvées, garantissant la qualité, la sécurité et la durabilité de l'ouvrage."

Les ouvrages doivent être d'excellente qualité, conformes en tous points aux règles de l'art et aux dessins et plans visés "Bon pour exécution", exempts de toute malfaçon et présenter toute la perfection dont ils sont susceptibles. S'ils ne satisfont pas à ces conditions, ils sont refusés, démolis et remplacés aux frais de l'entrepreneur.

### **- Choix et qualité des fournitures**

L'entrepreneur est responsable de la fourniture des matériaux et leur mise en œuvre.

Dans chaque espèce, catégorie ou choix, les fournitures doivent être de la meilleure qualité, travaillées et mises en œuvre conformément aux règles de l'art.

Elles ne peuvent être employées qu'après avoir été vérifiées et acceptées par le maître d'œuvre, à la diligence de l'entrepreneur.

Nonobstant cette acceptation et jusqu'à la réception des travaux, elles peuvent, en cas de défauts de qualité ou de malfaçons, être refusées par le maître d'ouvrage et être remplacées par l'entrepreneur et à ses frais.

L'entrepreneur doit justifier de la provenance des matériaux par la production des factures, certificats d'origine, fiche d'homologation, etc.

Toutefois, les documents spéciaux du marché peuvent prévoir la fourniture de matériaux d'objets et appareils particuliers. Dans ce cas, l'entrepreneur doit demander ou requérir en temps utile, à toutes les instructions nécessaires pour leur commande.

#### **– Contrôle et essais des matériaux**

L'Entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité pour les matériaux mis en œuvre et de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés.

La fourniture de ces échantillons, ainsi qu'éventuellement les frais d'essais au laboratoire, seront à la charge de l'entrepreneur.

Les matériaux refusés doivent être mis de côté et signalés de manière apparente en attendant leur enlèvement du chantier.

#### **- Echantillons - Analyses**

L'entrepreneur devra obligatoirement déposer au local affecté des bureaux de chantier, tous les échantillons, modèles ou spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant être utilisés pour l'exécution de son marché.

L'entrepreneur fournira sur tous les articles déposés tous les renseignements qui seront demandés par le maître d'œuvre.

Ces échantillons acceptés serviront de référence d'appréciation lors des approvisionnements de chantier et pour la réception.

Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire procéder aux frais de l'entrepreneur à tous essais et analyses en laboratoire de tous les matériaux entrant dans la construction et plus spécialement des bétons, mortiers et plâtre, bois, peintures.

### **B – EQUIPEMENT WASH**

#### **ARTICLE 04: TRAVAUX DE FORAGE**

Le forage doit être exécuté dans les règles de l'art, suivant la profondeur prévue par l'étude hydrogéologique.

Les tubages doivent être en acier galvanisé ou PVC rigide haute résistance, perforés sur la partie captant.

Les opérations de nettoyage, soufflage et développement du puits sont obligatoires pour éliminer les fines et stabiliser le débit.

L'entrepreneur réalisera les essais de débit et de rabattement pour déterminer les caractéristiques de la nappe.

#### **ARTICLE 05: ÉQUIPEMENT DU FORAGE**

Le puits doit être équipé d'une pompe immergée adaptée à la profondeur et au débit disponible, avec câble électrique immergé, clapet anti-retour et système de suspension.

La pompe doit être en acier inoxydable ou matériau équivalent anticorrosion, munie d'un moteur à haut rendement, protégée contre la marche à sec.

L'entrepreneur doit fournir et poser le câblage électrique, les disjoncteurs, et tous accessoires nécessaires à la mise en service.

#### **ARTICLE 06: SYSTEME SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE**

Les panneaux solaires doivent être monocristallins de haute performance (rendement  $\geq 20\%$ ), montés sur structures métalliques galvanisées inclinées selon la latitude du site.

L'installation comprendra :

Les modules photovoltaïques ;

L'onduleur adapté à la puissance de la pompe ;

Les câbles DC et AC, parafoudres, disjoncteurs et coffrets de protection ;

La mise à la terre de l'ensemble.

L'entrepreneur doit effectuer les essais de performance et de production solaire avant la réception.

#### **ARTICLE 07: CONDUITE D'ADDUCTION**

Les conduites seront en polyéthylène haute densité (PEHD), pression nominale PN16, assemblées par soudure ou raccords vissés étanches.

La pose se fera dans une tranchée de profondeur adaptée à la protection contre le gel, avec remblaiement soigné.

Les essais de pression et d'étanchéité sont obligatoires avant la réception des travaux.

#### **ARTICLE 08: ESSAIS, MISE EN SERVICE ET RECEPTION**

Avant la réception provisoire, l'entrepreneur effectuera en présence du maître d'ouvrage :

Essai de pompage du forage ;

Vérification du bon fonctionnement du système solaire et du débit ;

Contrôle du câblage, des protections et des ancrages.

#### **ARTICLE 09: GARANTIES ET MAINTENANCE**

Tous les équipements doivent être neufs, conformes aux normes marocaines et internationales.

Les panneaux solaires sont garantis 10 ans produit et 25 ans performance ; la pompe et l'onduleur 2 ans minimum.

L'entrepreneur doit assurer la maintenance durant la période de garantie et remettre un manuel de fonctionnement et d'entretien.



## CHAPITRE III

### MODE D'EXECUTION ET D'EVALUATION DES OUVRAGES

#### **ARTICLE 01: FORAGE DE PUIITS DANS TOUS TERRAINS**

Travaux de forage de puits réalisés dans tout type de terrain (rocheux, argileux, sableux), au moyen :

- du **forage par abattage** (marteau fond de trou ou rotary),
- ou du **forage par bérime/tarière** selon la nature du sol,  
Incluant la mise en place des **tubes PVC de tous diamètres**, l'évacuation des déblais, le nettoyage du puits et toutes sujétions nécessaires à la bonne exécution.

#### **ARTICLE 02: FOURNITURE ET POSE DE CONDUITE METALLIQUE (TUBAGE)**

Fourniture et installation de **tubage métallique** (acier galvanisé ou noir) de tout diamètre, posé dans les puits forés par abattage.

Inclut :

- Descente des tubes,
- Alignement et soudure/assemblage,
- Vérification d'étanchéité,  
Garantit la stabilité du puits et évite les éboulements des parois.

#### **ARTICLE 03: FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX SOLAIRES 610 W – JINKO**

Fourniture de panneaux photovoltaïques **Jinko 610 W**, technologie monocristalline haute performance, y compris :

- Livraison,
- Montage mécanique sur structure,
- Fixations en aluminium/inox,
- Raccordement électrique en courant continu (DC).

#### **ARTICLE 04: FOURNITURE ET POSE D'UN ONDULEUR 11 KW TRIPHASE**

Fourniture et installation d'un **onduleur solaire triphasé 11 kW**, compatible pompage :

- Gestion MPPT,

- Protection surtension/surchauffe,
- Démarrage progressif de la pompe,  
Incluant câblage, paramétrage et mise en service.

#### **ARTICLE 05: FOURNITURE ET POSE DE STRUCTURE METALLIQUE DE MAINTIEN DES PANNEAUX**

Fabrication et montage d'une **structure métallique galvanisée** ou aluminium :

- Support fixe ou incliné selon orientation optimale,
- Résistance au vent selon normes marocaines,
- Ancrage sur massif béton ou châssis au sol.

#### **ARTICLE 06: FOURNITURE ET POSE DES ACCESSOIRES ELECTRIQUES DC**

Fourniture et installation de :

- Accessoires de fixation,
- Câblage DC solaire (UV, double isolation),
- Coffrets DC,
- **Disjoncteurs de protection DC,**
- **Parafoudre DC,**
- **Fusibles DC,**  
Incluant toutes sujétions : gaines, chemins de câbles, serrage, tests, contrôle de polarité et mise en service complète de l'installation photovoltaïque.

#### **ARTICLE 07: FOURNITURE ET POSE DE POMPE IMMERGEE 7,5 KW**

Fourniture et installation d'une **pompe immergée de 7,5 kW** pour pompage d'eau dans le puits :

- Corps inox,
- Moteur étanche,
- Câblage immergé,
- Descente à la profondeur optimale,
- Essais de pompage et vérification du débit/hauteur manométrique.

**ARTICLE 08: FOURNITURE ET POSE DE POMPE IMMERGEE 5,5 KW**

Même description que l'article précédent mais avec puissance **5,5 kW**, adaptée aux puits à débit moyen ou besoins hydrauliques inférieurs.

**ARTICLE 09: FOURNITURE ET POSE DE CABLE IMMERGE 3×6 MM²**

Fourniture et installation de câble submersible :

- Section **3×6 mm²**,
- Isolation spéciale eau,
- Résistant aux hydrocarbures et à l'humidité,
- Fixation sur la colonne d'eau par colliers inox,  
Assurant l'alimentation électrique sécurisée de la pompe.