

AO AVERDHA/2026/07

Travaux de construction d'un réservoir d'eau potable d'une capacité de 35 m³, doté d'une pompe et de conduites d'adduction, destinés à l'alimentation en eau potable du douar Taous, relevant de la commune de Talat N'Yaaqoub, province d'Al Haouz.

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N°	Désignations des ouvrages	Uté.	Qté.	P.U	Prix Total
I	RESERVOIR				
1	Fouilles en tranchées en plein masse ou en puits dans terrain de toute nature même dans le rocher	M3	77,76		
2	Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques	M3	37,20		
3	Béton de propreté	M3	2,70		
4	Blocage en pierre sèche	M2	27,00		
5	Béton Hydrofuge	M3	20,00		
6	Maçonnerie de moellon	M2	47,84		
7	aciers HA	Kg	1973,00		
8	Enduit hydrofuge	M2	76,00		
9	Acrotère en béton arme y compris enduit lisse	ML	21,00		
10	Forme de pente sur terrasse.	M2	27,00		
11	Revêtement en carrelage	M²	74,00		
12	Peinture vinylique sur murs extérieur	M²	66,56		
13	Regard de 0,80x0,80	U	1,00		
14	Tube de ventilation en acier galvanise	U	1,00		
15	Trappe en tôle	U	2,00		
16	Echelle métallique galvanisé	Ml	3,00		
17	Conduite en acier galvanisé Ø 63	Ml	12,00		
18	Robinet vanne de 2"	U	2,00		
SOUS - TOTAL RESERVOIR					
II	CONDUITES				
1	Déblais de fouille	M3	144,00		
2	Remblais de fouille	M3	120,00		
3	Lit de pose	M3	60,00		
4	Conduite DN63 PN16	ML	600,00		
5	Regard vidange	U	1,00		
6	Regard ventouse	U	1,00		
7	Regard vanne	U	5,00		
SOUS - TOTAL CONDUITES					

III	<u>EQUIPEMENT PAR POMPAGE SOLAIRE</u>				
1	PANNEAUX SOLAIRE 585 W HZ SOLAR	U	6		
2	POMPE IMMERGEE 7,5HP 5,5 KW 380V marque ITALY	U	1		
3	CABLE IMMERGE 3x6 mm2	ML	150		
4	CABLE IMMERGE 2*1,5 mm2 POUR ELECTROD	ML	150		
5	STRUCTURE METALLIQUE EN PINT ANTI-ROUILL	F	1		
6	VARIATEUR 5,5 KW avec COFFRET COMPLET	F	1		
7	CORDE 18 mm2	ML	150		
8	ACCESSOIRES POMPE Boite jonktion,Raccord,	F	1		
9	CABLAGE ET ACCESSOIRES SOLAIRE	F	1		
10	TUBE PEHD 63 16 BAR	ML	150		
11	CABLE TORSADE 2x16	ML	40		
12	Fixation structure solaire en béton armé	Ft	1		
13	Fourniture et pose de siège	ML	40		

SOUS-TOTAL EQUIPEMENT PAR POMPAGE SOLAIRE

IV	<u>Approfondissement d'un puits traditionnel</u>				
1	Approfondissement d'un puits de manière traditionnelle y compris coulage béton légèrement armé (béton dosé à 350 kg/m3) de béton sur les parois	ML	10		

SOUS-TOTAL APPROFONDISSEMENT DE PUITS TRADITIONNEL

TOTAL HORS TAXE				
TOTAL TVA (20%)				
TOTAL TTC				

Fait à.....le

Signature & Cachet du soumissionnaire