



Termes de Référence (TDR)

Travaux d'aménagement et de mise à niveau des locaux des coopératives bénéficiaires du programme BASSMA – Empowering Women

Province d'Al Haouz

1. Contexte et justification

Dans le cadre de la mise en œuvre du **programme BASSMA – Empowering Women**, porté par l'**Association Initiative pour la Solidarité sociale**, plusieurs actions sont déployées en faveur du renforcement de l'autonomisation économique et sociale des femmes dans les zones affectées par le séisme d'Al Haouz.

Le programme vise à accompagner les coopératives féminines bénéficiaires du programme à travers des interventions intégrées portant notamment sur le renforcement des capacités, l'amélioration des conditions de production, l'appui aux équipements, la valorisation des produits et le développement d'activités génératrices de revenus.

Afin de permettre aux coopératives bénéficiaires de disposer d'espaces adaptés, sécurisés et fonctionnels, le programme BASSMA prévoit une intervention dédiée aux **travaux d'aménagement et de mise à niveau des locaux existants**.

Ces travaux ont pour objectif d'améliorer les conditions de travail des femmes membres des coopératives, de renforcer la qualité de leurs espaces de production et de contribuer à la pérennisation de leurs activités économiques.

Dans ce cadre, l'**Association Initiative pour la Solidarité sociale** lance une consultation pour sélectionner un ou plusieurs prestataires spécialisés capables de réaliser les travaux d'aménagement conformément aux besoins identifiés et aux exigences techniques attendues.

2. Objet de la mission

La présente consultation a pour objet la sélection d'un ou plusieurs prestataires qualifiés pour réaliser les **travaux de construction de deux (2) écuries pour deux coopératives féminines bénéficiaires du programme BASSMA – Empowering Women**.

3. Objectif général

Améliorer les conditions d'élevage des chèvres et des vaches, la production et le fonctionnement des coopératives féminines bénéficiaires à travers travaux de construction de deux (2) écuries.

4. Objectifs spécifiques

La présente intervention vise à :

- Améliorer les conditions de travail des femmes bénéficiaires ;
- Adapter les espaces aux besoins spécifiques des activités des coopératives ;
- Renforcer l'hygiène, la sécurité et la fonctionnalité des locaux ;
- Contribuer à la résilience économique des coopératives affectées par le séisme.



5. Zone d'intervention

Coopératives	Localités concernées
Coopérative Amal makhfaman	Douar Amzough Chtwi, commune Lalla takerkoust - Province Al Haouz-
Coopérative Annomow	Douar arjan, commune lalla takerkoust - Province Al Haouz-

6. Description générale de la prestation

Voir les bordereaux détaillés des travaux , les plans d'architecte et les plans de béton armé en annexe

7. Méthodologie d'intervention

Le prestataire devra :

- Effectuer une visite préalable des sites concernés ;
- Proposer une estimation détaillée des travaux nécessaires ;
- Réaliser les travaux conformément au devis validé ;
- Respecter les délais, les normes de qualité et les règles de sécurité.

Aucun travail supplémentaire non validé par l'association ne pourra être réalisé sans accord préalable.

8. Résultats attendus

À l'issue de la prestation :

- La construction de deux (2) écuries et selon les besoins des coopératives, ;
- Les espaces seront fonctionnels et sécurisés ;
- Les conditions de travail des bénéficiaires seront améliorées ;
- Les coopératives disposeront d'un environnement favorable au développement de leurs activités économiques.

9. Livrable attendus

Le prestataire devra fournir :

Avant démarrage des travaux :

- Visite technique des terrains ;
- Devis détaillé par site ;

Pendant les travaux :

- Suivi de l'avancement en parfaite coordination avec l'équipe technique d'Almobadara ;
- Information régulière auprès de l'équipe projet ;
- Respect du délai conventionné



Après achèvement :

- Procès-verbal de réception des travaux ;
- Facture détaillée ;

10. Durée des travaux

La durée des travaux est définie selon le tableau suivant :

Coopératives	Localités concernées	Durée des travaux
Coopérative Amal makhfaman	Douar Amzough Chtwi, commune Lalla Takerkoust.	120 jours
Coopérative Annomow	Douar Larjame, commune Lalla Takerkoust	120 jours

11. Profil des prestataires recherché

La consultation est ouverte aux :

- Entreprises de travaux de construction ;
- Artisans professionnels ;
- Prestataires spécialisés dans l'aménagement et la rénovation de locaux.

Les prestataires devront justifier :

- D'une capacité technique et humaine adaptée ;
- De références dans des projets de rénovation, aménagement ou construction ;

Une expérience dans les projets sociaux, communautaires ou de développement local constitue un avantage.

12. Dossier de soumission

Les candidats devront fournir :

Offre administrative

- Documents légaux de l'entreprise ou du prestataire ;
- Identification fiscale et administrative selon le statut du prestataire.

Offre technique

- Références similaires ;
- Moyens humains et matériels mobilisés.

Offre financière

- Devis détaillé par lot (chaque coopérative représente un lot) ;

13. Critères d'évaluation des offres

Les offres seront évaluées selon les critères suivants :



Critère	Pondération
Expérience et références du prestataire	20 points
Moyens humains et matériels	20 points
Offre financière	60 points
Total	100 points

14. Modalité de paiement

Le règlement des prestations sera effectué selon l'état d'avancement des travaux et après validation par l'association des étapes réalisées.

Les paiements seront effectués sur présentation des pièces justificatives requises conformément aux procédures administratives et financières de l'association.

Le paiement des prestations sera effectué en hors taxe (HT). À ce titre, l'association fournira au prestataire une attestation d'exonération de TVA justifiant l'application du régime fiscal dont elle bénéficie. Le prestataire s'engage à établir ses factures conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

14. Soumission des offres et allotissement

La présente consultation est organisée en lots distincts, correspondant aux différents locaux des coopératives bénéficiaires du programme BASSMA – Empowering Women.

Les prestataires intéressés peuvent soumettre leur offre :

- Pour un ou plusieurs lots de leur choix, selon leurs capacités techniques, financières et opérationnelles ;
- Pour l'ensemble des lots, s'ils disposent des moyens nécessaires pour assurer la réalisation complète des prestations.

Chaque lot devra faire l'objet d'une proposition financière détaillée conformément au bordereau des besoins annexé au présent TDR.

Les offres doivent être soumises sous pli fermé, scellé et dûment cacheté.

Les offres doivent être transmises l'une des adresses suivantes :

Association Initiative pour la Solidarité sociale

Adresse 1 : Complexe Social Dar Raidate Maghreb Arabi B3, Kenitra

Adresse 2 : N°01, Rue n°01 Lot Zkaoura Ain Chok, Casanlanca.

Adresse 3 : Imm n° 27, étage 03, Bureau n°15, Rue Tarik ibn Zyad, Géliz, Marrakech.

Date limite de soumission : 26 août 2026 avant 18h00



Annexe 1 /Ce bordereau est annexé au plan d'architecte et au plan de BET.

Coopérative Amal Makhafamane

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	PRIX UNITE	PRIX TOTAL HT
	TRAVAUX DE MACONNERIE				
1	Fouille en rigole pour semelles filantes et longrines y/c évacuation des terres excédentaires	M ³	34,72		
2	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ , ép. 10 cm	M ³	7,81		
3	Béton pour béton armé pour tous ouvrages (semelles, poteaux, longrines, poutres...)	M ³	24,83		
4	Armatures en acier ha pour tous ouvrages	KG	2964,00		
5	Gros beton	M ³	53,09		
6	Cloisons intérieures de 20 cm	M ²	26,40		
7	Enduit extérieur sur mur au mortier de terre traditionnelle	M ²	174,00		
8	Enduit au mortier de ciment intérieur et sur mur	M ²	52,80		
9	Plancher en bois, roseaux et terre traditionnelle : chandelle de 15-20 cm d'épaisseur, espacées de un mètre, couche de roseaux entiers, couche de film plastique pour l'étanchéité, couche de terre traditionnelle (finition et forme)	M ²	111,30		
10	Dallage en béton dosé 350 kg/m ³ y/c chape lissée, treillis soudé, hérissongage	M ²	23,76		
11	Revêtement de sol en carreaux de grès cérame y/c plinthe	M ²	6,00		
12	Revêtement mural en carreaux de grès cérame	M ²	8,40		
13	Cloture grillagée de Zriba : fourniture et pose de : - grillage galvanisé hauteur 2 mètres. - poteaux en béton préfabriqués de 9 cm/9 cm, espacés 3 mètres, y/c poteaux de renfort (jambages) aux angles tous les 20 mètres. - scellement dans le béton pour chaque poteau 50 cm*50 cm*50 cm - accessoires de fixation	ML	38,00		
	Total -1-				
	Travaux d'électricité et de plomberie				
14	Travaux de plomberie : kitchenette et wc	ENS	1,00		
15	Travaux d'electricité	ENS	1,00		



Coopérative Amal Makhafamane

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	PRIX UNITE	PRIX TOTAL HT
	Total -2-				
	Travaux de menuiserie - aluminium - bois - métallique				
16	Portes WC en aluminium	M²	1,60		
17	Fourniture et pose de porte métallique dimensions 1,20*2,20m, avec cadre , crémones, serrure, barres de tirage y/c peinture 2 couches	U	4,00		
18	Cadres grillagés en fer 0,80*0,30 en fer carré 12mm yc peinture 2 couches	U	10,00		
	Total -3-				
19	fourniture et pose de panneau d'enseigne en plexiglas 2 m/1 m	U	1		
TOTAL GENERAL H.T.V.A		-			



Annexe 2/ Ce bordereau est annexé au plan d'architecte et au plan de BET.

Coopérative Annomow					
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	PRIX UNITE	PRIX TOTAL HT
	TRAVAUX DE MACONNERIE				
1	Fouille en rigole pour semelles filantes et longrines y/c évacuation des terres excédentaires	M ³	34,72		
2	Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ , ép. 10 cm	M ³	7,81		
3	Béton pour béton armé pour tous ouvrages (semelles, poteaux, longrines, poutres...)	M ³	24,83		
4	Armatures en acier ha pour tous ouvrages	KG	2964,00		
5	Gros beton	M ³	53,09		
6	Cloisons intérieures de 20cm	M ²	26,40		
7	Enduit extérieur sur mur au mortier de terre traditionnelle	M ²	174,00		
8	Enduit au mortier de ciment intérieur et sur mur	M ²	52,80		
9	Plancher en bois, roseaux et terre traditionnelle : chandelle de 15-20 cm d'épaisseur, espacées de un mètre, couche de roseaux entiers, couche de film plastique pour l'étanchéité, couche de terre traditionnelle (finition et forme)	M ²	111,30		
10	Dallage en béton dosé 350 kg/m ³ y/c chape lissée, treillis soudé, hérissonnage	M ²	23,76		
11	Revêtement de sol en carreaux de grès cérame y/c plinthe	M ²	6,00		
12	Revêtement mural en carreaux de grès cérame	M ²	8,40		
13	Cloture grillagée de Zriba : fourniture et pose de : - grillage galvanisé hauteur 2 mètres. - poteaux en béton préfabriqués de 9 cm/9 cm, espacés 3 mètres, y/c poteaux de renfort (jambages) aux angles tous les 20 mètres. - scellement dans le béton pour chaque poteau 50 cm*50 cm*50 cm	ML	38,00		



Coopérative Annomow

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qté	PRIX UNITE	PRIX TOTAL HT
	- accessoires de fixation				
	Total -1-				
	Travaux d'électricité et de plomberie				
14	Travaux de plomberie : kitchenette et wc	ENS	1,00		
15	Travaux d'electricité	ENS	1,00		
	Total -2-				
	Travaux de menuiserie - aluminium - bois - métallique				
16	Portes WC en aluminium	M ²	1,60		
17	Fourniture et pose de porte métallique de dimensions 1,20*2,20 m, avec cadre , crémones, serrure, barres de tirage y c peinture 2 couches	U	4,00		
18	Cadres grillagés en fer 0,80*0,30 en fer carré 12mm yc peinture 2 couches	U	10,00		
	Total -3-				
19	fourniture et pose de panneaux d'enseigne en plexiglas 2 m/1 m	U	1		
TOTAL GENERAL H.T.V.A		-			